

1. Objeto

Comprobar que el volumen suministrado es el que se indica en el albarán de entrega.

2. Ámbito de Aplicación

Todos los hormigones fabricados en **NORGALICIA FORMIGON, S.L.**

3. Desarrollo

3.1. Determinación de volumen utilizando peso y densidad de hormigón fresco

Se registrará (*) **bajo petición** el volumen de la carga, anotando el resultado de dividir el peso total cargado por la densidad obtenida en el último ensayo realizado.

Se comparará el volumen obtenido con el indicado en el albarán.

Las condiciones de pesaje del camión lleno y vacío han de ser las mismas, es decir, el depósito de agua del camión ha de estar lleno antes de cada una de las pesadas realizadas. En cuanto al depósito de combustible, como el consumo máximo durante el trayecto de ida y vuelta a la báscula es de unos 20 kg, se considerará dentro de la variación permitida.

La variación permitida entre el volumen calculado y el indicado en albarán es como máximo del 4%.

En caso de superar esta variación, se harán las comprobaciones pertinentes de que se ha llenado el depósito de agua y la báscula pesa correctamente. Si esto es correcto, se comprobaría que el pesaje de las básculas de la planta es correcto. En último caso, se le harán las comunicaciones pertinentes al cliente.

4. Control de Cambios y Modificaciones

FECHA	EDICIÓN	NATURALEZA DEL CAMBIO
20/01/2021	00	PRIMER EJEMPLAR
03/03/2021	01	REVISION DE LA PERIODICIDAD DE LAS COMPROBACIONES

5. Salidas

Pesajes del camión (ticket)

Certificados de calibración de las básculas

Albaranes